CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	RUA ARTINO EUZÉBIO DA SILVA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA ARTINO EUZÉBIO DA SILVA	LINDÓIA DO SUL/SC	19,63%	15,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA ARTINO EUZÉBIO DA SILVA									**503.509,06**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO RUA ARTINO EUZÉBIO DA SILVA**					**-**	**503.509,06**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**4.078,82**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	468,19	BDI 1	560,10	1.120,20	RA
1.1.2.	Composição	AMAUC026	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.933,74	1,28	BDI 1	1,53	2.958,62	RA
1.2.			**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**					**-**	**4.335,55**	
1.2.1.	Cotação	21	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40M A 1,00M EM VALAS E BUEIROS_1600404	M	227,00	11,13	BDI 1	13,31	3.021,37	RA
1.2.2.	Composição	AMAUC031	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE	UN	6,00	183,09	BDI 1	219,03	1.314,18	RA
1.3.			**DRENAGEM**					**-**	**29.355,27**	
1.3.1.	SINAPI	102299	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	259,78	18,00	BDI 1	21,53	5.593,06	RA
1.3.2.	Composição	AMAUC004	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA - BL1	UN	10,00	1.937,32	BDI 1	2.317,62	23.176,20	RA
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	AMAUC007	REFORMA E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA	UN	1,00	489,85	BDI 1	586,01	586,01	RA
1.4.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**8.287,65**	
1.4.1.	SINAPI	101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	320,35	10,26	BDI 1	12,27	3.930,69	RA
1.4.2.	SINAPI	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	1,00	184,25	BDI 1	220,42	220,42	RA
1.4.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	240,06	13,26	BDI 1	15,86	3.807,35	RA
1.4.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA. DMT PREVISTO DE 1 KM	M3XKM	80,29	1,96	BDI 1	2,34	187,88	RA
1.4.5.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	80,29	1,47	BDI 1	1,76	141,31	RA
1.5.			**SUB-BASE**					**-**	**106.447,81**	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.084,54	3,06	BDI 1	3,66	7.629,42	RA
1.5.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	308,54	175,84	BDI 1	210,36	64.904,47	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	RUA ARTINO EUZÉBIO DA SILVA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA ARTINO EUZÉBIO DA SILVA	LINDÓIA DO SUL/SC	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA ARTINO EUZÉBIO DA SILVA									**503.509,06**	
1.5.3.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.363,83	1,32	BDI 1	1,58	32.174,85	RA
1.5.4.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.850,94	0,51	BDI 1	0,61	1.739,07	RA
1.6.			**BASE**					**-**	**89.360,03**	
1.6.1.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	260,71	194,63	BDI 1	232,84	60.703,72	RA
1.6.2.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.206,86	1,32	BDI 1	1,58	27.186,84	RA
1.6.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.408,96	0,51	BDI 1	0,61	1.469,47	RA
1.7.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CAUQ**					**-**	**237.344,58**	
1.7.1.	Cotação	25	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA _4011352	M2	1.933,74	0,70	BDI 1	0,84	1.624,34	RA
1.7.2.	Cotação	04	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	2,32	3.048,82	BDI 2	3.506,14	8.134,24	RA
1.7.3.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	2,32	285,90	BDI 2	328,79	762,79	RA
1.7.4.	Cotação	26	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA_4011353	M2	1.933,74	0,49	BDI 1	0,59	1.140,91	RA
1.7.5.	Cotação	03	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	T	0,97	3.129,70	BDI 2	3.599,16	3.491,19	RA
1.7.6.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	0,97	285,90	BDI 2	328,79	318,93	RA
1.7.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	96,69	1.794,42	BDI 1	2.146,66	207.560,56	RA
1.7.8.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.251,53	1,56	BDI 1	1,87	13.560,36	RA
1.7.9.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.015,21	0,62	BDI 1	0,74	751,26	RA
1.8.			**MEIO FIO**					**-**	**18.245,14**	
1.8.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	319,27	40,76	BDI 1	48,76	15.567,61	RA
1.8.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	48,55	46,10	BDI 1	55,15	2.677,53	RA
1.9.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**6.054,21**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	RUA ARTINO EUZÉBIO DA SILVA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA ARTINO EUZÉBIO DA SILVA	LINDÓIA DO SUL/SC	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA ARTINO EUZÉBIO DA SILVA									**503.509,06**	
1.9.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	376,38	6,91	BDI 1	8,27	3.112,66	RA
1.9.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	27,34	56,01	BDI 1	67,00	1.831,78	RA
1.9.3.	COMPOSIÇÃO	AMAUC018	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO OCTOGONAL (R1 - PARE) L=25CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	1,00	471,59	BDI 1	564,16	564,16	RA
1.9.4.	COMPOSIÇÃO	AMAUC022	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO CIRCULAR, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	1,00	456,08	BDI 1	545,61	545,61	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Assinado de forma digital por GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907 Dados: 2025.12.17 16:45:33 -03'00'

LINDÓIA DO SUL/SC
Local

quinta-feira, 9 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA MULLER POTTRATZ
CREA/CAU: 188711-7
ART/RRT: 10270586-7