CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	RUA OSVINO FINGER

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA OSVINO FINGER	LINDÓIA DO SUL/SC	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA OSVINO FINGER									**540.367,15**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO RUA OSVINO FINGER**					**-**	**540.367,15**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**4.308,05**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	468,19	BDI 1	560,10	1.120,20	RA
1.1.2.	Composição	AMAUC026	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.083,56	1,28	BDI 1	1,53	3.187,85	RA
1.2.			**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**					**-**	**1.868,30**	
1.2.1.	Cotação	21	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40M A 1,00M EM VALAS E BUEIROS_1600404	M	91,00	11,13	BDI 1	13,31	1.211,21	RA
1.2.2.	Composição	AMAUC031	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE	UN	3,00	183,09	BDI 1	219,03	657,09	RA
1.3.			**DRENAGEM**					**-**	**34.279,15**	
1.3.1.	SINAPI	102299	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	236,54	18,00	BDI 1	21,53	5.092,71	RA
1.3.2.	Composição	AMAUC004	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA - BL1	UN	11,00	1.937,32	BDI 1	2.317,62	25.493,82	RA
1.3.3.	Composição	AMAUC058	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO - DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,20X1,20, ALTURA MÉDIA 1,50 METROS	UN	1,00	2.045,28	BDI 1	2.446,77	2.446,77	RA
1.3.4.	Cotação	22	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263_2003453	UN	1,00	1.041,42	BDI 1	1.245,85	1.245,85	RA
1.4.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**9.181,99**	
1.4.1.	SINAPI	101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	424,81	10,26	BDI 1	12,27	5.212,42	RA
1.4.2.	SINAPI	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	1,00	184,25	BDI 1	220,42	220,42	RA
1.4.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	170,70	13,26	BDI 1	15,86	2.707,30	RA
1.4.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA. DMT PREVISTO DE 1 KM	M3XKM	254,11	1,96	BDI 1	2,34	594,62	RA
1.4.5.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	254,11	1,47	BDI 1	1,76	447,23	RA
1.5.			**SUB-BASE**					**-**	**114.650,36**	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.244,96	3,06	BDI 1	3,66	8.216,55	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	RUA OSVINO FINGER

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA OSVINO FINGER	LINDÓIA DO SUL/SC	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA OSVINO FINGER									**540.367,15**	
1.5.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	332,32	175,84	BDI 1	210,36	69.906,84	RA
1.5.3.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	21.932,85	1,32	BDI 1	1,58	34.653,90	RA
1.5.4.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.070,60	0,51	BDI 1	0,61	1.873,07	RA
1.6.			**BASE**					**-**	**96.259,96**	
1.6.1.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	280,84	194,63	BDI 1	232,84	65.390,79	RA
1.6.2.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18.535,59	1,32	BDI 1	1,58	29.286,23	RA
1.6.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.594,98	0,51	BDI 1	0,61	1.582,94	RA
1.7.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CAUQ**					**-**	**255.711,35**	
1.7.1.	Cotação	25	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA _4011352	M2	2.083,56	0,70	BDI 1	0,84	1.750,19	RA
1.7.2.	Cotação	04	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	2,50	3.048,82	BDI 2	3.506,14	8.765,35	RA
1.7.3.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	2,50	285,90	BDI 2	328,79	821,98	RA
1.7.4.	Cotação	26	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA_4011353	M2	2.083,56	0,49	BDI 1	0,59	1.229,30	RA
1.7.5.	Cotação	03	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	T	1,04	3.129,70	BDI 2	3.599,16	3.743,13	RA
1.7.6.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	1,04	285,90	BDI 2	328,79	341,94	RA
1.7.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	104,18	1.794,42	BDI 1	2.146,66	223.639,04	RA
1.7.8.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.813,35	1,56	BDI 1	1,87	14.610,96	RA
1.7.9.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.093,87	0,62	BDI 1	0,74	809,46	RA
1.8.			**MEIO FIO**					**-**	**19.692,81**	
1.8.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	312,80	40,76	BDI 1	48,76	15.252,13	RA
1.8.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	80,52	46,10	BDI 1	55,15	4.440,68	RA
1.9.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**4.415,18**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	RUA OSVINO FINGER

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA OSVINO FINGER	LINDÓIA DO SUL/SC	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA OSVINO FINGER									**540.367,15**	
1.9.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	397,62	6,91	BDI 1	8,27	3.288,32	RA
1.9.2.	COMPOSIÇÃO	AMAUC018	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO OCTOGONAL (R1 - PARE) L=25CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	1,00	471,59	BDI 1	564,16	564,16	RA
1.9.3.	COMPOSIÇÃO	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	1,00	470,37	BDI 1	562,70	562,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LINDÓIA DO SUL/SC
Local

quinta-feira, 9 de outubro de 2025
Data

GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Assinado de forma digital por GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Dados: 2025.12.17 16:45:49 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA MULLER POTTRATZ
CREA/CAU: 188711-7
ART/RRT: 10270586-7