MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - DIRETORIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ORÇAMENTO

ESPAÇO MULTIUSO NO CRAS

Obra:	ESPAÇO MULTIUSO NO CRAS	Data: mar/2025	
Local:	Rua Nossa Senhora Aparecida - Centro	BDI:	20,85%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CÓDIGO SINAPI	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		PREÇO		TOTAL GERAL
							MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	Placa de Obra em Chapa Galvanizada (*N 22), adesivada de 2,40x1,20	m²	2,88	R$ 468,19	103689	468,40	374,55	93,64	1.078,71	269,68	R$ 1.348,39
								TOTAL	1.078,71	269,68	1.348,39
2	ARQUITETURA										
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	8,55	R$ 133,49	103338	133,70	93,44	40,05	798,94	342,40	R$ 1.141,34
2.2	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	10,2	R$ 53,53	100752	53,74	R$ 37,47	16,06	382,20	163,80	546,01
								TOTAL	1.181,14	506,20	1.687,35
3	ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA)										
3,1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	870,00	R$ 14,17	100766	14,38	9,92	4,25	8.629,53	3.698,37	R$ 12.327,90
3,2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA ONCLUSO IÇAMENTO	UNID.	5,00	R$ 803,00	92604	803,21	562,10	240,90	2.810,50	1.204,50	R$ 4.015,00
3,3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	70,44	R$ 48,30	92580	48,51	33,81	14,49	2.381,58	1.020,68	R$ 3.402,25
3,4	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	70,44	R$ 186,14	94216	186,35	130,30	55,84	9.178,19	3.933,51	R$ 13.111,70
3,5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	18,14	R$ 83,82	94228	84,03	58,67	25,15	1.064,35	456,15	R$ 1.520,49
								TOTAL	24.064,14	10.313,20	34.377,35
								TOTAL GERAL DA OBRA	26.324,00	11.089,09	37.413,09

Lindóia do Sul 03 de dezembro de 2025

William Andrusiak
Engenheiro Civil
CREA-SC 206051-5
Prefeitura Mun. Lindoia do Sul SC