



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma copa/cozinha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Lindóia do Sul/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									74.881,46	
1.			SERVIÇOS INICIAIS						-	1.279,72
1.1.			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA						-	544,54
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,00	225,00	BDI 1	272,27	544,54	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						-	735,18
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	1,22	51,45	BDI 1	62,26	75,96	RA
1.2.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,89	8,46	BDI 1	10,24	19,35	RA
1.2.3.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	77,00	6,87	BDI 1	8,31	639,87	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO						-	3.486,65
2.1.			CONTRAPISO						-	3.486,65
2.1.1.	SINAPI	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF 07/2021	M2	50,90	44,22	BDI 1	53,51	2.723,66	RA
2.1.2.	SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	50,90	12,39	BDI 1	14,99	762,99	RA
3.			FECHAMENTO						-	17.817,56
3.1.			ALVENARIA						-	6.950,61
3.1.1.	SINAPI	87524	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	26,35	108,01	BDI 1	130,70	3.443,95	RA
3.1.2.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	M	44,58	65,00	BDI 1	78,66	3.506,66	RA
3.2.			BANCADA LARGURA DE 0,40X11,89M ESPESSURA=8CM						-	1.465,01
3.2.1.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	8,00	73,19	BDI 1	88,57	708,56	RA
3.2.2.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	20,00	17,88	BDI 1	21,64	432,80	RA
3.2.3.	Composição	03	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	0,55	486,28	BDI 1	588,45	323,65	RA
3.3.			ESQUADRIAS						-	9.401,94

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma copa/cozinha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Lindóia do Sul/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									74.881,46	
3.3.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,05	691,00	BDI 1	836,18	4.222,71	RA
3.3.2.	Cotação	22	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO SEM VIDRO COM TELA MOSQUITEIRO - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	VB	1,00	4.280,00	BDI 1	5.179,23	5.179,23	RA
4. REVESTIMENTOS									-	28.667,65
4.1. CHAPISCO/ EMBOÇO									-	16.101,39
4.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	236,67	3,73	BDI 1	4,51	1.067,38	RA
4.1.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	44,16	35,00	BDI 1	42,35	1.870,18	RA
4.1.3.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	192,51	56,51	BDI 1	68,38	13.163,83	RA
4.2. REVESTIMENTO CERÂMICO									-	6.954,59
4.2.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	47,21	62,53	BDI 1	75,67	3.572,38	RA
4.2.2.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	44,16	63,29	BDI 1	76,59	3.382,21	RA
4.3. PINTURA									-	5.611,67
4.3.1.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	192,51	24,09	BDI 1	29,15	5.611,67	RA
5. COBERTURA									-	16.019,35
5.1. TELHADO									-	16.019,35
5.1.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	77,00	48,32	BDI 1	58,47	4.502,19	RA
5.1.2.	Composição	11	ESTRUTURA E TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	5.000,00	BDI 1	6.050,50	6.050,50	RA
5.1.3.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	50,90	66,45	BDI 1	80,41	4.092,87	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma copa/cozinha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Lindóia do Sul/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									74.881,46	
5.1.4.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	50,90	22,30	BDI 1	26,99	1.373,79	RA
6.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS					-	7.502,62	
6.1.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	3.509,29	
6.1.1.	Composição	13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	2.900,00	BDI 1	3.509,29	3.509,29	RA
6.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	3.993,33	
6.2.1.	Composição	12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	3.300,00	BDI 1	3.993,33	3.993,33	RA
7.			LIMPEZA FINAL					-	107,91	
7.1.			LIMPEZA DOS AMBIENTES					-	107,91	
7.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	M2	50,90	1,75	BDI 1	2,12	107,91	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lindóia do Sul/SC

Local

terça-feira, 9 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Tailan Peruzzo

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

RECURSO

↓