

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM TRECHO DE VIA URBANA

Obra: PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM TRECHO DE VIA URBANA
Local: Loteamento Barbieri, Lindóia do Sul - SC

Data: set/2021
BDI: 25%

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CÓDIGO SINAPI | CUSTO UNITÁRIO | | PREÇO | | TOTAL GERAL |
|----------------------|--|------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | |
| 1.1 | Placa de Obra | m² | 3,00 | R\$ 524,99 | 74209/1 | 419,99 | 105,00 | 1.259,98 | 314,99 | R\$ 1.574,97 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | 1.259,98 | 314,99 | R\$ 1.574,97 |
| 2 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | | |
| 2.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | m | 539,03 | R\$ 54,08 | 94267 | 37,85 | 16,22 | 20.403,63 | 8.744,41 | R\$ 29.148,05 |
| 2.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | m | 36,36 | R\$ 59,09 | 94268 | 41,36 | 17,73 | 1.503,90 | 644,53 | R\$ 2.148,42 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | 1.503,90 | 644,53 | R\$ 31.296,47 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO | | | | | | | | | |
| 3.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 20CM | m² | 2586,09 | R\$ 0,89 | SICRO3 4011209 | 0,62 | 0,27 | 1.606,61 | 688,55 | R\$ 2.295,15 |
| 3.2 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | m² | 1423,77 | R\$ 3,35 | 97113 | 2,35 | 1,01 | 3.338,74 | 1.430,89 | R\$ 4.769,63 |
| 3.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | m² | 65,66 | R\$ 108,00 | 92267 | 75,60 | 32,40 | 4.963,90 | 2.127,38 | R\$ 7.091,28 |
| 3.4 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 142,38 | R\$ 582,00 | 90862 | 407,40 | 174,60 | 58.004,39 | 24.859,02 | R\$ 82.863,41 |
| 3.5 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 | kg | 1125,51 | R\$ 17,10 | 91598 | 11,97 | 5,13 | 13.472,40 | 5.773,88 | R\$ 19.246,28 |
| 3.6 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM | m | 284,84 | R\$ 0,54 | 97114 | 0,38 | 0,16 | 107,17 | 45,93 | R\$ 153,10 |
| 3.7 | SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO | m² | 284,84 | R\$ 11,60 | SICRO3 4011537 | 8,12 | 3,48 | 2.312,90 | 991,24 | R\$ 3.304,14 |
| 3.8 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 1162,32 | R\$ 3,00 | 96402 | 2,10 | 0,90 | 2.440,87 | 1.046,09 | R\$ 3.486,96 |
| 3.9 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 34,87 | R\$ 1.520,99 | 95996 | 1.064,69 | 456,30 | 37.125,36 | 15.910,87 | R\$ 53.036,23 |
| 3.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | TXKM | 1341,14 | R\$ 1,59 | 95303 | 1,11 | 0,48 | 1.490,34 | 638,72 | R\$ 2.129,06 |
| 3.11 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C - CAPA | M2 | 1162,32 | R\$ 3,00 | 96402 | 2,10 | 0,90 | 2.440,87 | 1.046,09 | R\$ 3.486,96 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|---------|--------------|--------|----------|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.12 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 46,49 | R\$ 1.598,44 | 95995 | 1.118,91 | 479,53 | 52.021,08 | 22.294,75 | R\$ 74.315,84 |
| 3.13 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | TXKM | 1788,18 | R\$ 1,59 | 95303 | 1,11 | 0,48 | 1.987,12 | 851,62 | R\$ 2.838,74 |
| 3.14 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1162,32 | R\$ 2,14 | 100576 | 1,50 | 0,64 | 1.739,12 | 745,34 | R\$ 2.484,46 |
| 3.15 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 174,35 | R\$ 136,08 | 96400 | 95,25 | 40,82 | 16.607,08 | 7.117,32 | R\$ 23.724,40 |
| 3.16 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 116,23 | R\$ 152,18 | 96396 | 106,52 | 45,65 | 12.381,32 | 5.306,28 | R\$ 17.687,60 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | 212.039,28 | 90.873,98 | R\$ 302.913,25 |
| TOTAL FINAL DA OBRA | | | | | | | | R\$ 214.803,14 | R\$ 91.833,50 | R\$ 335.784,69 |

Lindóia do Sul, 03 de novembro de 2021

Gabriela Fernanda Grisa
Arquiteta e Urbanista/CAU A72691-5