

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - DIRETORIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA

Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA	Data: fev/2022
Local:	Rua Bom Pastor, Caminhos do Sol	BDI: 25%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR		CÓDIGO SINAPI	CUSTO UNITÁRIO		PREÇO		TOTAL GERAL
				UNITÁRIO			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	Placa de Obra Metálica	m²	3,00	R\$ 524,99		74209/1	419,99	105,00	1.259,98	314,99	R\$ 1.574,97
							TOTAL		1.259,98	314,99	1.574,97
2	DRENAGEM PLUVIAL										
2.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	m	324,61	R\$ 57,09		94267	39,96	17,13	12.971,82	5.559,35	R\$ 18.531,17
2.3	BOCA DE LOBO	UN	9,00	R\$ 2.184,40		97936	1.529,08	655,32	13.761,72	5.897,88	R\$ 19.659,60
							TOTAL		26.733,54	11.457,23	38.190,77
3	PAVIMENTAÇÃO										
3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1959,15	R\$ 3,24		96402	2,27	0,97	4.439,92	1.902,82	R\$ 6.342,75
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	58,77	R\$ 1.443,99		95996	1.010,79	433,20	59.408,75	25.460,89	R\$ 84.869,64
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	TXKM	2260,56	R\$ 1,91		93597	1,34	0,57	3.026,32	1.296,99	R\$ 4.323,32
3.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C - CAPA	M2	1959,15	R\$ 3,24		96402	2,27	0,97	4.439,92	1.902,82	R\$ 6.342,75
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	78,37	R\$ 1.667,79		95995	1.167,45	500,34	91.488,48	39.209,35	R\$ 130.697,84
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	TXKM	3014,08	R\$ 1,91		93597	1,34	0,57	4.035,10	1.729,33	R\$ 5.764,42
3.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1959,15	R\$ 2,39		100576	1,67	0,72	3.274,23	1.403,24	R\$ 4.677,47
3.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	293,87	R\$ 155,98		96400	109,18	46,79	32.085,73	13.751,03	R\$ 45.836,76
3.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	195,92	R\$ 174,85		96396	122,40	52,46	23.979,02	10.276,72	R\$ 34.255,74
							TOTAL		226.177,48	96.933,21	323.110,69
4	SINALIZAÇÃO										
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - VERDE	m²	340,12	R\$ 26,73		102509	18,71	8,02	6.362,79	2.726,91	R\$ 9.089,71
4.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA	m²	40,04	R\$ 26,73		102509	18,71	8,02	749,05	321,02	R\$ 1.070,07
							TOTAL		7.111,84	3.047,93	10.159,78
TOTAL GERAL DA OBRA									261.282,84	111.753,36	373.036,20

Lindóia do Sul, Abril de 2022

Gabriela Fernanda Grisa
Arquiteta e Urbanista
CAU: A72691-5