

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	0001	REVESTIMENTO EM PEDRA ARDOSIA CINZA 20X40CM, RÚSTICA, ASSENTADA EM PAREDES COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3.	M²		84,99	89,03
SINAPI-I	10731	PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM	M2	1,09	35,44	35,44
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0307	603,71	614,37
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	18,05	20,40
Composição	0002	LIXAMENTO DE PAREDES PARA APLICAÇÃO DE NOVA PINTURA	m²		8,37	9,31
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,3	3,78	3,78
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2986	24,27	27,40
Composição	0003	TELA DE PROTEÇÃO PARA JANELAS COM PERFIL EM ALUMINIO E TELA DA FIBRA DE VIDRO, MALHA 10X10MM	M²		645,75	691,82
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	5,33	0,73	0,73
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,115	35,72	35,72
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	4,327	64,16	64,16
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,259	18,43	20,81
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,837	23,98	27,24
SINAPI-I	36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	1	14,45	14,45
Composição	0004	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=3CM, SAIA E RODABANCA, APOIADO SOBRE ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO, RECORTES PARA CUBA AÇO INOX - COZINHA	UM		8.586,99	8.720,50
SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,85	98,83	104,73
SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	13,455	4,26	4,62
SINAPI	87537	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,455	59,26	61,58
SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	13,455	58,10	61,35
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	11,56	528,30	528,30
SINAPI-I	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	6	23,98	23,98
SINAPI-I	4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	8	15,18	17,58
Composição	0005	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=3CM, SAIA E RODABANCA, APOIADO SOBRE ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO, RECORTES PARA CUBA AÇO INOX - COPA	UM		1.197,16	1.223,33
SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,9	98,83	104,73
SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,9	4,26	4,62
SINAPI	87537	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,9	59,26	61,58
SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1,9	58,10	61,35
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,5	528,30	528,30
SINAPI-I	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1	23,98	23,98
SINAPI-I	4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	4	15,18	17,58
Composição	0006	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=3CM, SAIA E RODABANCA, FIXADO COM MÃO FRANCESA, COM FUOS PARA CUBA - BANHEIROS	UM		881,65	891,25
SINAPI-I	38364	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM	UN	1	733,75	733,75
SINAPI-I	4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	4	15,18	17,58
SINAPI-I	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1	23,98	23,98
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	31,60	31,60
Composição	0007	ESTRUTURA METALICA FRONTAO DE ENTRADA - PILAR E VIGAS ESTRUTURA METALICA, COM PINTURA ELETROSTATICA. VIGOTES (PÉRGOLA) METALICO, COM PINTURA ELETROSTATICA. PEÇAS SOLDADAS. COBERTURA EM VIDRO LAMINADO 20MM (5+5) COM PELICULA. ARMAÇÃO EM FERRO QUADRICULADA, SOLDADA NO FRONTÃO PARA FIXAÇÃO DAS LETRAS EM CAIXA ALTA, REVESTIDAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	UM		55.641,05	55.684,28
Cotação	0014	ESTRUTURA METALICA PARA SUSTETAÇÃO DE LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO NA FACHADA, PERGOLADO EM PERFIL SOLDADO, ESTRUTURA DE SUSTETAÇÃO DE VIDRO - ENGASTADO NA ESTRUTURA EXISTENTE, PINTADO COM FUNDO E TINTA ESMALTE.	KG	4200	9,80	9,80

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	0015	LETREITO EM AÇO INOX - CONFORME PROJETO, FIXADO POR GRAMPOS.	UNIDADE	1	1.500,00	1.500,00
SINAPI	102178	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	6,53	1.987,91	1.994,53
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	0008	ESTRUTURA METALICA COM MALHA DE FERRO QUADRADA, APROX. 25X25CM, PARA FIXAÇÃO DE VEGETAÇÃO - BRISES	UM		21.132,56	21.155,76
SINAPI-I	11552	PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	17,24	6,97	6,97
SINAPI	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	80	12,20	12,49
SINAPI-I	12732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	60	333,94	333,94
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	0009	ESTRUTURA METALICA (PILARETES E VIGOTES) PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS EM VIDRO LAMINADO 10MM (5+5) COM PELICULA. FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO, COM PORTA DO MESMO MATERIAL - GALEIRA DE TROFÉUS.	UM		24.587,62	24.722,43
Cotação	0014	ESTRUTURA METALICA PARA SUSTETAÇÃO DE LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO NA FACHADA, PERGOLADO EM PERFIL SOLDADO, ESTRUTURA DE SUSTETAÇÃO DE VIDRO - ENGASTADA NA ESTRUTURA EXISTENTE, PINTADO COM FUNDO E TINTA ESMALTE.	KG	1000	9,80	9,80
SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	17	869,86	877,79
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	0010	ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTAÇÃO DA ESCADA. FECHAMENTO DOS DEGRAUS (PISO E ESPELHO) EM PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI. ESTRUTURA METALICA PARA FECHAMENTO DO ESPAÇO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA. ESTRUTURA METALICA PARA SUSTETAÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO.	UM		8.387,03	8.399,82
Cotação	0012	ESTRUTURA METALICA PARA ESCADA DE 1 LANCE, FABRICADA COM TUBO METÁLICO RETANGULAR 100X50X3MM PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTETICO	KG	350	9,80	9,80
SINAPI-I	6182	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM	M2	15	242,04	242,04
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	96	3,13	3,13
SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40	13,68	13,93
SINAPI	99431	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	0,85	563,24	566,52
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	0011	ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTAÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO (PISO DA SALA MULTIUSO) - FIXAÇÃO NAS VIGAS EXISTENTES.	UM		9.240,91	9.289,92
Cotação	0013	ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO - BASE TUBO RETANGULAR ENGASTADA NA ESTRUTURA DE CONCRETO EXISTENTE, PINTADA COM FUNDO E TINTA ESMALTE.	KG	500	7,50	7,50
SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	100	13,68	13,93
SINAPI	99431	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	7,32	563,24	566,52
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	0012	ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE ACM (COR A DEFINIR) - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO	UM		1.175,00	1.175,00
------------	------	--	----	--	----------	----------

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	0016	ESTRUTURA METALICA PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO DE ACM FABRICADA EM PERFIL U ENGASTADA NA ALVENARIA E/OU ESTRUTURA DE CONCRETO, PINTADA COM FUNDO E TINTA ESMALTE	KG	100	9,80	9,80
Cotação	0017	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACM NA COR BRANCA, DURABILIDADE 15, PARA FACHADAS, INCLUINDO FIZAÇÃO E MATERIAIS PARA VEDAÇÃO	M²	3	65,00	65,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	0013	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=3CM, SAIA E RODABANCA, FIXADO COM MÃO FRANCESA, COM FUOS PARA CUBA - BANHEIROS	UM		4.202,11	4.221,31
SINAPI-I	38364	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM	UN	5	733,75	733,75
SINAPI-I	4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	8	15,18	17,58
SINAPI-I	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4	23,98	23,98
SINAPI-I	37591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	10	31,60	31,60
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	0014	DOMUS DE VENTILAÇÃO NO TELHADO - ESTRUTURA METÁLICA SOLDADA EM ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE COM COBERTURA EM TELHA METÁLICA SIMPLES. FECHAMENTO DE LATERIAS COM ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA - PARA VENTILAÇÃO.	UNID		34.756,11	35.060,36
SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015	UN	8	913,66	929,61
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	62,88	66,65	67,53
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	62,88	91,65	92,19
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,72	880,54	882,25
SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	63	57,95	58,91

17/05/2022

Data

Responsável Técnico: Vanessa Franczak
CREA/CAU: A39354-1