

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM TRECHO DE VIA URBANA

Obra: **PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM TRECHO DE VIA URBANA**

Data: ago/2022

Local: **Loteamento Barbieri, Lindóia do Sul - SC**

BDI: 25%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CÓDIGO SINAPI	CUSTO UNITÁRIO		PREÇO		TOTAL GERAL
						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	Placa de Obra	m²	3,00	R\$ 524,99	74209/1	419,99	105,00	1.259,98	314,99	R\$ 1.574,97
TOTAL DO ITEM								1.259,98	314,99	R\$ 1.574,97
2	DRENAGEM PLUVIAL									
2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	m	539,03	R\$ 41,11	94263	28,78	12,33	15.512,61	6.648,26	R\$ 22.160,87
2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	m	36,36	R\$ 45,19	94264	31,63	13,56	1.150,11	492,91	R\$ 1.643,02
TOTAL DO ITEM								16.662,72	7.141,17	23.803,89
3	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO									
3.1	BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) 10CM	m³	142,38	R\$ 255,33	SICRO3 4011275	178,73	76,60	25.446,69	10.905,72	R\$ 36.352,41
3.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	m²	1423,77	R\$ 3,36	97113	2,35	1,01	3.351,20	1.436,23	R\$ 4.787,43
3.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015	m²	65,66	R\$ 99,33	92267	69,53	29,80	4.565,18	1.956,50	R\$ 6.521,68
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO 40MPA - SLUMP 95 A 50, INCLUSO CORTE DE JUNTAS - 15cm	m²	1423,77	R\$ 172,80	97104	120,96	51,84	172.219,22	73.808,24	R\$ 246.027,46
3.5	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF 06/2019	kg	794,07	R\$ 18,83	91598	13,18	5,65	10.463,83	4.484,50	R\$ 14.948,33
3.8	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1162,32	R\$ 2,70	96402	1,89	0,81	2.196,78	941,48	R\$ 3.138,26
3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	58,12	R\$ 1.752,95	95996	1.227,07	525,89	71.312,11	30.562,33	R\$ 101.874,44
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	TXKM	2235,23	R\$ 2,16	93597	1,51	0,65	3.379,67	1.448,43	R\$ 4.828,10
3.14	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1162,32	R\$ 2,35	100576	1,65	0,71	1.912,02	819,44	R\$ 2.731,45
3.15	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	174,35	R\$ 155,64	96400	108,95	46,69	18.994,56	8.140,53	R\$ 27.135,09
3.16	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	116,23	R\$ 174,68	96396	122,27	52,40	14.211,98	6.090,85	R\$ 20.302,82

3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MACADAME PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	TXKM	11855,66	R\$	2,16	93597	1,51	0,65	17.925,76	7.682,47	R\$	25.608,23
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE BRITA GRADUADA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	TXKM	7903,78	R\$	2,16	93597	1,51	0,65	11.950,51	5.121,65	R\$	17.072,16
TOTAL DO ITEM									357.929,50	153.398,36	R\$	511.327,86
TOTAL FINAL DA OBRA									R\$ 375.852,20	R\$ 160.854,52	R\$	536.706,72

Lindóia do Sul, 16 de agosto de 2022

Gabriela Fernanda Grisa
Arquiteta e Urbanista/CAU A72691-5