

<b>1</b>		<b>EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO</b>	<b>UN</b>		<b>1.442,62</b>
SINAPI I	370	AREIA MEDIA	M³	0,37	125,00
SINAPI I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24,88	0,65
SINAPI I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPII-32	KG	87,19	0,73
SINAPI I	4718	PEDRA BRITADA N.2	M³	0,13	82,00
SINAPI I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM 5*10*20 CM	UN	382	0,98
SINAPI I	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,21	24,14
SINAPI I	88316	SERVENTE COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	18,21	18,05
SINAPI I	11245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	1,00	404,65

<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30</b>	<b>M²</b>		<b>8,35</b>
SINAPI	5841	VASSOURA MECANICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO	CHI	0,004	5,75
SINAPI	5839	VASSOURA MECANICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO	CHP	0,002	12,09
COTAÇÃO	ANPCM30	ASFALTO DILUIDO CM-30	KG	1,2	6,05
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE DE 6M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO	CHP	0,001	263,16
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE DE 6M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO	CHI	0,0049	51,18
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	0,0058	18,05
SINAPI	5845	TRATOR DE PNEUS, COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO	CHI	0,0041	44,62
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS, COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO	CHP	0,0017	140,27

<b>3</b>		<b>REGULA DE ALTURA E REFORMA DE BOCA DE LOBO EXISTENTE</b>	<b>UN</b>		<b>726,07</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	24,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	6	18,05
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO 5*10*20 CM	UNI	45	0,98
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA	M3	0,2	483,01
SINAPI-I	11245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO	UNI	1	404,65