



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 895335-19	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Lindóia do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cemitério Vertical Sustentável			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperar ambientalmente região do atual cemitério municipal localizado em	MUNICÍPIO / UF Lindóia do Sul/SC	BDI 1 24,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recuperar ambientalmente região do atual cemitério municipal localizado em área de preservação permanente, com a									295.212,68	
2.			RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA					-	-	
2.1.			RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO CEMITÉRIO					-	295.212,68	
2.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1.370,50	46,32	BDI 1	57,58	78.913,39	RA
2.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.962,53	1,63	BDI 1	2,03	8.043,94	RA
2.1.3.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL NATIVA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	552,00	59,51	BDI 1	73,97	40.831,44	RA
2.1.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO E CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	168,00	38,00	BDI 1	47,23	7.934,64	RA
2.1.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	3.636,43	10,79	BDI 1	13,41	48.764,53	RA
2.1.6.	SINAPI	101193	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	98,10	45,59	BDI 1	56,67	5.559,33	RA
2.1.7.	SINAPI	cc2	EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE	M²	263,93	83,67	BDI 1	104,00	27.448,72	RA
2.1.8.	SINAPI	95956	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA MONUMENTO	M3	5,18	2.398,76	BDI 1	2.981,66	15.445,00	RA
2.1.9.	SINAPI	95956	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA BANCOS	M3	1,29	2.398,76	BDI 1	2.981,66	3.846,34	RA
2.1.10.	SINAPI	CC4	PINTURA DE LETRAS SOBRE CONCRETO MONUMENTOS	und.	10.000,00	1,38	BDI 1	1,72	17.200,00	RA
2.1.11.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EXTERNO, 2 DEMÃOS. MONUMENTO	M2	30,58	17,47	BDI 1	21,72	664,20	RA
2.1.12.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	17,00	561,28	BDI 1	697,67	11.860,39	RA
2.1.13.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	17,00	904,80	BDI 1	1.124,67	19.119,39	RA
2.1.14.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	98,15	12,21	BDI 1	15,18	1.489,92	RA
2.1.15.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	209,13	10,10	BDI 1	12,55	2.624,58	RA
2.1.16.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	17,00	28,59	BDI 1	35,54	604,18	RA
2.1.17.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	144,68	27,04	BDI 1	33,61	4.862,69	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 895335-19	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Lindóia do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cemitério Vertical Sustentável			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperar ambientalmente região do atual cemitério municipal localizado em	MUNICÍPIO / UF Lindóia do Sul/SC	BDI 1 24,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recuperar ambientalmente região do atual cemitério municipal localizado em área de preservação permanente, com a									295.212,68
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Lindóia do Sul/SC
Local

terça-feira, 27 de julho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriela Fernanda Grisa
CREA/CAU: A 72691-5
ART/RRT: SI9758355R03

RECURSO
←