

**MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL**

**ORÇAMENTO**

**REFORMA DO CRAS**

Local: Rua XV de Novembro, Centro, Lindóia do Sul

DATA BASE: 07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL GERAL	FONTE
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
<b>1</b>	<b>LIMPEZAS/PINTURA</b>									SINAPI
1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO (PAREDES + PISOS + TETO)	m <sup>2</sup>	1124,46	2,01	0,32	1,69	361,41	1897,40	R\$ 2.258,82	99814
1.2	LIMPEZA PESADA DE PISO PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS	m <sup>2</sup>	168,86	11,56	2,89	8,67	488,09	1464,27	R\$ 1.952,36	99805
1.3	PINTURA DE TETOS DUAS DEMÃOS INCLUSO REPAROS NECESSÁRIOS	m <sup>2</sup>	168,86	19,83	15,86	3,97	2678,47	669,62	R\$ 3.348,09	88488
1.4	PINTURA DE PAREDES DUAS DEMÃOS INCLUSO REPAROS NECESSÁRIOS	m <sup>2</sup>	894,73	17,67	14,14	3,53	12647,90	3161,98	R\$ 15.809,88	88489
1.5	FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA DE MUROS	m <sup>2</sup>	125,60	2,98	2,32	0,65	291,61	82,25	R\$ 373,86	88485
1.6	PINTURA DE MUROS DUAS DEMÃOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA INCLUSO REPAROS NECESSÁRIOS	m <sup>2</sup>	125,60	18,33	14,30	4,03	1795,46	506,41	R\$ 2.301,87	95626
1.7	LIMPEZA E REAJUNTAMENTO DE PASTILHAS NA FACHADA	m <sup>3</sup>	74,75	8,16	1,42	6,74	106,15	503,82	R\$ 609,96	102491
<b>TOTAL DO ITEM</b>							R\$ 18.369,09	R\$ 8.285,74	<b>R\$ 26.654,83</b>	
<b>2</b>	<b>GERAIS</b>									
2.1	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA EXISTENTE	m <sup>2</sup>	16,16	57,70	9,81	47,89	158,47	773,69	R\$ 932,16	97622
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	10,69	109,91	80,24	29,68	857,73	317,24	R\$ 1.174,97	103325
2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	21,38	4,98	3,89	1,10	83,07	23,43	R\$ 106,50	87879
2.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	m <sup>2</sup>	21,38	64,24	51,39	12,85	1098,81	274,70	R\$ 1.373,51	87775
2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m <sup>2</sup>	3,33	84,59	65,98	18,61	219,38	729,43	R\$ 948,80	87272
2.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	7,35	131,38	107,73	23,65	791,80	173,81	R\$ 965,62	98689
2.7	Piso tátil emborrachado colado sobre cerâmica	M <sup>2</sup>	1,00	280,71	210,53	70,18	210,53	70,18	R\$ 280,71	composição
<b>TOTAL DO ITEM</b>							R\$ 3.419,79	R\$ 2.362,48	<b>R\$ 5.782,28</b>	
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS e COMPLEMENTOS</b>									
3.1	Janela de correr de 158 X 148 cm, estrutura em alumínio branco com vidro de 8	m <sup>2</sup>	2,34	931,69	838,52	93,17	1960,79	217,87	R\$ 2.178,66	94569
3.2	Remoção manual de porta de vidro com reaproveitamento- 315X250cm +	m <sup>2</sup>	12,72	7,89	0,00	7,89	0,00	100,34	R\$ 100,34	97644
3.3	Remoção manual de portas em madeira - 85 x 210 cm	m <sup>2</sup>	8,93	7,89	0,00	7,89	0,00	70,42	R\$ 70,42	97644
3.4	Instalação manual de porta - 315X250cm + 200x250cm	m <sup>2</sup>	12,72	61,62	0,00	61,62	0,00	783,60	R\$ 783,60	composição

3.5	Telas mosquiteira com quadro de alumínio 1,98X1,05m. Incluso ferragens	m²	4,16	188,16	169,34	18,82	704,13	78,24	R\$ 782,37	composição 94569-10215 3	
3.6	Porta mosquiteira de 0,90x2,10mt com quadro de alumínio e dobradiças vai e vem.	m²	1,89	188,16	169,34	18,82	320,06	35,56	R\$ 355,62	composição 94569-10215 3	
3.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	3,00	1119,46	1063,49	55,97	3190,46	167,92	R\$ 3.358,38	90791	
3.8	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA PNE, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS, FECHADURA EXTERNA, CHAPA METÁLICA E BARRA METÁLICA)	und.	2,00	1620,30	1296,24	324,06	2592,48	648,12	R\$ 3.240,60	composição	
3.9	Divisória em vidro temperado 10mm	m²	22,24	495,48	436,02	59,46	9697,16	1322,34	R\$ 11.019,50	102253	
3.10	REFORMA E PINTURA DE CERCA METÁLICA E PORTÕES	m²	36,00	29,70	23,17	6,53	834,10	235,26	R\$ 1.069,36	100727	
3.11	CORRIMÃO EM ALUMÍNIO INSTALADO COM DUAS ALTURAS 70 E 92CM CONFORME NBR 9050, DIÂMETRO EXTERNO 40MM	m	7,80	113,46	56,73	56,73	442,48	442,48	R\$ 884,95	99857	
3.12	INSTALAÇÃO DE ALARME AUDIOVISUAL WIFI, COM DUAS BOTOEIRAS E PLACAS INDICATIVAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2,00	543,46	434,77	108,69	869,54	217,38	R\$ 1.086,92	composição	
<b>TOTAL DO ITEM</b>									R\$ 20.611,19	R\$ 4.319,52	R\$ 24.930,71
<b>4</b>	<b>CALHAS</b>										
4.1	Calha em chapa de aço galvanizado 24 - 30cm de desenvolvimento	m	37,25	90,95	72,76	18,19	2710,43	677,61	R\$ 3.388,04	94227	
4.2	Calha em chapa de aço galvanizado 24 - 50cm de desenvolvimento - Caletão - 8x27x8	m	6,00	123,03	98,43	24,61	590,56	147,64	R\$ 738,20	94228	
<b>6</b>									R\$ 3.300,99	R\$ 825,25	R\$ 4.126,23
<b>TOTAL</b>									R\$ 45.701,06	R\$ 15.792,99	R\$ 61.494,06

Gabriela Fernanda Grisa  
Arquiteta e Urbanista - CAU: A72691-5

Lindóia do Sul, Setembro de 2022