



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 895335-19	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Lindóia do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cemitério Vertical Sustentável			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2023.xls')	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperar ambientalmente região do atual cemitério municipal localizado em	MUNICÍPIO / UF Lindóia do Sul/SC	BDI 1 24,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recuperar ambientalmente região do atual cemitério municipal localizado em área de preservação permanente, com a									351.189,63	
2.			RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA					-	-	
2.1.			RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO CEMITÉRIO					-	351.189,63	
2.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1.370,50	56,97	BDI 1	70,81	97.045,11	RA
2.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.962,53	2,29	BDI 1	2,85	11.293,21	RA
2.1.3.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	552,00	62,42	BDI 1	77,59	42.829,68	RA
2.1.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO E CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	168,00	38,41	BDI 1	47,74	8.020,32	RA
2.1.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	3.636,43	12,84	BDI 1	15,96	58.037,42	RA
2.1.6.	SINAPI	101193	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	98,10	62,11	BDI 1	77,20	7.573,32	RA
2.1.7.	SINAPI	cc2	EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE	M²	263,93	106,60	BDI 1	132,50	34.970,73	RA
2.1.8.	SINAPI	104488	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA MONUMENTOS	M3	5,18	2.717,88	BDI 1	3.378,32	17.499,70	RA
2.1.9.	SINAPI	104488	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA BANCOS	M3	1,29	2.717,88	BDI 1	3.378,32	4.358,03	RA
2.1.10.	SINAPI	CC4	PINTURA DE LETRAS SOBRE CONCRETO	und.	10.000,00	1,76	BDI 1	2,19	21.900,00	RA
2.1.11.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	30,58	21,16	BDI 1	26,30	804,25	RA
2.1.12.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	667,95	BDI 1	830,26	14.944,68	RA
2.1.13.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00	920,71	BDI 1	1.144,44	20.599,92	RA
2.1.14.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	98,15	12,80	BDI 1	15,91	1.561,57	RA
2.1.15.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	209,13	9,83	BDI 1	12,22	2.555,57	RA
2.1.16.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00	36,72	BDI 1	45,64	821,52	RA
2.1.17.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	144,68	35,45	BDI 1	44,06	6.374,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 895335-19	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Lindóia do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cemitério Vertical Sustentável			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2023.xls')	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperar ambientalmente região do atual cemitério municipal localizado em	MUNICÍPIO / UF Lindóia do Sul/SC	BDI 1 24,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recuperar ambientalmente região do atual cemitério municipal localizado em área de preservação permanente, com a									351.189,63

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lindóia do Sul/SC

Local

quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Gabriela Fernanda Grisa

CREA/CAU: A 72691-5

ART/RRT: SI9758355R03

RECURSO

